		Landkreis Bernkastel-Wittlich		Interessent		
Kriteri-umsart	**Pos. Nr. im Pflichtenheft**	**Zulassungsbedingungen** (nur in Stichworten, s.a. Leistungsbeschreibung/Pflichtenheft unter der jeweiligen laufenden Nummer)	**Aus-schluss**		**Erfüllungskriterium erfüllt**	
					ja	**nein**
absolute Erfüllungskriterien	4.1	Erfahrung des Betriebes von Brandmeldeübertragungsanlagen	x	*K.-o.-Kriterium*		
	4.1	Einhaltung der technischen Richtlinien	x	*K.-o.-Kriterium*		
	4.2	Bestandsaufschaltungen: Vorlage eines Zeitplans	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.1.1	Nachweis der VdS Geräteanerkennung	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.1.2	Automatische Umschaltung Übertragungsweg	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.1.3	eigene Notstromversorgungen nach VDE 0833 für ÜE	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.1.4	Campuslösung	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.1.5	Alarmierungsrückmeldung	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.2.1	Übertragungswege nach DIN 14675 Anhang A ersetzen dirch DIN EN 50136	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.2.2	Beschreibung 2. Übertragungsweg bei Wegfall GSM	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.2.3	Übertragungswege ausschließlich durch Gestattungssnehmer	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.3.1	2 Clearingstellen gemäß DIN 50518	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.3.1	Probealarm mit An- und Abmeldeverfahren	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.3.1	2 Clearingstellen	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.3.2	Information der Teilnehmer bei Ausfall der ÜE	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.3.3	Schnittstelle zum ELR überwacht	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.3.4	Aktuallisierung Betreiberdaten	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.4.1	24 Stunden über eine Servicestelle erreichbar	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.4.2	an allen Tagen 24 Stunden über eine Servicestelle erreichbar	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.4.3	Störungen innerhalb von einer Stunde nach Eingang der Störmeldung	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.4.4	Verlegung des Technikraums	x	*K.-o.-Kriterium*		

		Landkreis Bernkastel-Wittlich		Interessent		
Kriteri-umsart	**Pos. Nr. im Pflichtenheft**	**Zulassungsbedingungen** (nur in Stichworten, s.a. Leistungsbeschreibung/Pflichtenheft unter der jeweiligen laufenden Nummer)	**Aus-schluss**		**Erfüllungskriterium erfüllt**	
					ja	**nein**
	5.5	Störungsbearbeitung für die Alarmempfangsstelle	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.6	Störungsbearbeitung auf Teilnehmerseite	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.6.1	Zertifikat der Clearingstellen DIN EN 50518	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.6.2	Zertifikate über die Verwendung von normenkonformen Komponenten	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.6.3	Konzept für die Übertragungs- und Auswertemöglichkeit	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.6.4	Detaillierte Beschreibung des Systemaufbaus	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.6.5	Konzept für den Einbau und die Inbetriebnahme der Alarmempfangseinrichtung	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.6.6	Konzept für den Einbau und die Inbetriebnahme der Übertragungs-einrichtung beim Teilnehmer	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.6.7	Konzept für die Umschaltung der Bestandsteilnehmer	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.6.8	Konzept für die Aufschaltung von bis zu 5 Teilnehmern	x	*K.-o.-Kriterium*		
	3.6.9	Konzept Inbetriebnahme Alarmempfangseinrichtung beim Gestattungssgeber	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.6.10	Konzept Inbetriebnahme ÜE beim Teilnehmer	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.6.11	Konzept Umschaltung Bestand ersetzen durch Konzept zur optionalen Übertragung	x	*K.-o.-Kriterium*		
	5.6.12	Nachweis Haftpflichtversicherung	x	*K.-o.-Kriterium*		

ITD Ingenieurbüro Kaune, Vogt und Partner

Bad Iburg, den